



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana
SERVIZIO VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

COMUNE DI: Cossignano – Cupramarittima - Spinetoli

PROGETTO ESECUTIVO

SS.PP. N.22 "Cossignano Carassai Valdaso", n°78 "S.Silvestro",
n°23 "Cuprense" e n°192 "Valle del Fiobbo" - LAVORI DI BITUMATURA DI
TRATTI AMMALORATI

| | | |
|---|------|-------------|
| Importo lavori a base d'asta | EURO | € 73.390,77 |
| Oneri di sicurezza inclusi nei lavori | EURO | € 1.863,58 |
| Costo totale della Manodopera | EURO | € 5.137,35 |
| Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori | EURO | € 0,00 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | EURO | € 71.527,19 |
| Importo contrattuale complessivo | EURO | € 73.390,77 |
| Somme a disposizione | EURO | € 17.675,97 |
| IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO | EURO | € 91.066,74 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PROGETTISTA
(Geom. Gianni CACCIATORI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Carlo BRUNORI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
(Dott.ssa Luigina AMURRI)

PREMESSE

Il presente progetto esecutivo è stato redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture per la Mobilità dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Si tratta di un lavoro di manutenzione e la progettazione fa riferimento all'art.23 del *DLGS 50-2016*.

In particolare trattasi di lavori di bitumatura di tratti ammalorati lungo le SS.PP. n° 22 "Cossignano Carassai Valdaso", n°78"S.Silvestro", n°23"Cuprense" e n°192"Valle del Fiobbo" nei Comuni di Cossignano, Cupramarittima e Spinetoli(AP) mediante scarifica del tratto iniziale e finale degli interventi e successiva posa in opera di bynder chiuso (Spessore medio sofficce di cm.6), nella 3°Zona Stradale Gruppi 1°e 2°.

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

(ART. 23 DLGS 50-2016)

L'intervento non necessita dell'inserimento nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei lavori in quanto d'importo inferiore a 100.000,00 euro.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E RAGIONI DELLA SCELTA PROGETTUALE

Verranno eseguiti i lavori di bitumatura di tratti ammalorati lungo le SS.PP. n° 22 "Cossignano Carassai Valdaso", n°78"S.Silvestro", n°23"Cuprense" e n°192"Valle del Fiobbo" nei Comuni di Cossignano, Cupramarittima e Spinetoli(AP) mediante scarifica del tratto iniziale e finale degli interventi e successiva posa in opera di bynder chiuso (spessore medio sofficce di cm.6) e tappetino d'usura (spessore medio sofficce cm.3).

Sulla base del *prezzario regionale vigente (2017)* e a seguito di sopralluoghi e misurazioni delle quantità di progetto, è stata redatta una stima dei costi che ammontano a € 73.390,77 (€ 71.527,19 per l'esecuzione delle lavorazioni e € 1.863,58 per oneri di sicurezza, cfr. allegato computo)

Il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

| COD. | VOCE | IMPORTO | | | |
|-------|---|---------|-----------|------|-----------|
| | | LIRE | EURO | LIRE | EURO |
| A | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | | | | |
| A.1.1 | a corpo | | | | |
| A.1.2 | a misura | | 73.390,77 | | |
| A.1.3 | in economia | | | | |
| A.1 | TOTALE IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (A.1.1. +A.1.2 + A.1.3) | | | | 73.390,77 |
| A.2 | IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | | 1.863,58 | | |
| B | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A.1 - A.2) | | 71.527,19 | | |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE | | | | |
| C.1 | IVA AL 22% SUL TOTALE IMPORTO LAVORI (A1) e arrot. | | 16.145,97 | | |
| C.2 | Imprevisti | | 0,00 | | |
| C.3 | Accantonamento dell'2,0% sul totale importo dei lavori di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.°50/2016, (D.Lgs 56/2017) e ss.mm.ii. | | 0,00 | | |
| C.4 | Acquisizione aree o immobili | | | | |
| C.5 | Accantonamento del 3% per accordi bonari di cui all'art. 205 del D. Lgs. n°50/2016 sul totale importo dei lavori | | | | |
| C.6 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e lavori in economia (IVA comp.) | | 1.500,00 | | |
| C.7 | Spese per pubblicità | | 0,00 | | |
| C.8 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA comp.) | | 0,00 | | |
| C.9 | -Spese tecniche per progettazione e Direzione lavori ecc. di cui art. 113 comma 4 del D.Lgs. n.°50/2016, (D.Lgs 56/2017) e ss.mm.ii. | | | | |
| C.10 | - Contributo ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377. Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 | | 30,00 | | |
| D. | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 17.675,97 | | 17.675,97 |
| E | COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+D) | | | | 91.066,74 |

ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI E DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Trattandosi di un progetto di manutenzione non si prevede di acquisire particolari autorizzazioni/concessioni o acquisizione di aree in fase esecutiva.

CRONOPROGRAMMA

| | |
|-----------------|--------|
| 1.PROGETTAZIONE | MESI 1 |
| 2.APPROVAZIONE | MESI 2 |
| 3.AFFIDAMENTO | MESI 1 |
| 4.ESECUZIONE | MESI 2 |
| 5.COLLAUDO | MESI 0 |
| TOTALE | MESI 6 |

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

In riferimento al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. la redazione del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo di sicurezza è a carico della ditta appaltatrice.

Resta inteso, che nei casi previsti dal Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., in fase esecutiva l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Essenzialmente si tratta di lavori di manutenzione stradale (Scarifica dei tratti iniziale e finale da bitumare, bitumatura su tratti ammalorati, ecc.).

Fanno parte del presente progetto esecutivo:

- R1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- R2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- R3 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- R4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- R5 CRONOPROGRAMMA
- R6 QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- R7 SCHEMA DI CONTRATTO
- D1 COROGRAFIA