



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO


Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

COMUNE DI: OFFIDA

PROGETTO ESECUTIVO

S.P. N.43 "Mezzina" - LAVORI DI BITUMATURA DI TRATTI AMMALORATI



Importo lavori a base d'asta	EURO	€ 73.627,58
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	EURO	€ 1.867,02
Costo totale della Manodopera	EURO	€ 5.153,93
Oneri speciali di sicurezza da sommare ai lavori	EURO	€ 0,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	EURO	€ 71.760,56
Importo contrattuale complessivo	EURO	€ 73.627,58
Somme a disposizione	EURO	€ 17.728,07
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	EURO	€ 91.355,65

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IL PROGETTISTA
(Geom. Gianni CACCIATORI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Carlo BRUNORI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ
(Dott.ssa Luigina AMURRI)

PREMESSE

Il presente progetto esecutivo è stato redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture per la Mobilità dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

Si tratta di un lavoro di manutenzione e la progettazione fa riferimento all'art.23 del *DLGS 50-2016*.

In particolare trattasi di lavori di bitumatura di tratti ammalorati lungo le S.P. n° 43 "Mezzina" nel Comune di Offida(AP) mediante scarifica del tratto iniziale e finale degli interventi e successiva posa in opera di bynder chiuso (Spessore medio soffice di cm.6), nella 3°Zona Stradale Gruppi 1°.

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

(ART. 23 DLGS 50-2016)

L'intervento non necessita dell'inserimento nei programmi triennali e nell'elenco annuale dei lavori in quanto d'importo inferiore a 100.000,00 euro.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E RAGIONI DELLA SCELTA PROGETTUALE

Verranno eseguiti i lavori di bitumatura di tratti ammalorati lungo le S.P. n° 43 "Mezzina" nel Comune di Offida(AP) mediante scarifica del tratto iniziale e finale degli interventi e successiva posa in opera di bynder chiuso (Spessore medio soffice di cm.6).

Sulla base del **prezzario regionale vigente (2017)** e a seguito di sopralluoghi e misurazioni delle quantità di progetto, è stata redatta una stima dei costi che ammontano a € 73.627,58 (€ 71.760,56 per l'esecuzione delle lavorazioni e € 1.867,02 per oneri di sicurezza, cfr. allegato computo)

Il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

COD.	VOCE	IMPORTO			
		LIRE	EURO	LIRE	EURO
		A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A.1.1	a corpo				
A.1.2	a misura				
A.1.3	in economia				
A.1	TOTALE IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (A.1.1. +A.1.2 + A.1.3)				
A.2	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
B	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A.1 - A.2)				
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
C.1	IVA AL 22% SUL TOTALE IMPORTO LAVORI (A1) e arrot.				
C.2	Imprevisti				
C.3	Accantonamento dell'2,0% sul totale importo dei lavori di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.°50/2016, (D.Lgs 56/2017) e ss.mm.ii.				
C.4	Acquisizione aree o immobili				
C.5	Accantonamento del 3% per accordi bonari di cui all'art. 205 del D. Lgs. n°50/2016 sul totale importo dei lavori				
C.6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitòlato Speciale d'Appalto e lavori in economia (IVA comp.)				
C.7	Spese per pubblicità				
C.8	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA comp.)				
C.9	-Spese tecniche per progettazione e Direzione lavori ecc. di cui art. 113 comma 4 del D.Lgs. n.°50/2016, (D.Lgs 56/2017) e ss.mm.ii.				
C.10	- Contributo ANAC - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377. Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017				
D	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				
E	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A1+D)				

ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI E DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Trattandosi di un progetto di manutenzione non si prevede di acquisire particolari autorizzazioni/concessioni o acquisizione di aree in fase esecutiva.

CRONOPROGRAMMA

1.PROGETTAZIONE	MESI 1
2.APPROVAZIONE	MESI 2
3.AFFIDAMENTO	MESI 1
4.ESECUZIONE	MESI 2
5.COLLAUDO	MESI 0
TOTALE	MESI 6

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

In riferimento al Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int. la redazione del piano operativo di sicurezza e del piano sostitutivo di sicurezza è a carico della ditta appaltatrice.

Resta inteso, che nei casi previsti dal Dlgs 81/08 e succ. mod. ed int., in fase esecutiva l'eventuale piano di sicurezza e coordinamento è a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Essenzialmente si tratta di lavori di manutenzione stradale (Scarifica dei tratti iniziale e finale da bitumare, bitumatura su tratti ammalorati, ecc.).

Fanno parte del presente progetto esecutivo:

- R1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- R2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- R3 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- R4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- R5 CRONOPROGRAMMA
- R6 QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- R7 SCHEMA DI CONTRATTO
- D1 COROGRAFIA